

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: CINEMATOGRAF OITUZ  
 Obiectul: 1 FINISAJE EXTERIOARE  
 Stadiul fizic: 1 REPARATII FINISAJE FATADE

**PRIMAR**  
**Victor Laurentiu Neghina**

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ35A# - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	MP	629.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CD05A1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240x115x88 mm, calitatea A	mc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	0.84		
3	CF25A01* - Tencuiala exterioara de 3,0 cm grosime, driscuita, executata manual, cu M 50 - T pentru sprit si M 25 - T pentru grund si tinci, pe zidarie de caramida sau beton, in camp continuu	mp	629.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	2101198 - Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	3.77		
3.2	2101199 - Mortar pentru tencuiala M 50-T	mc	16.35		
3.3	3723 - Autovehicul cu amestecator pt transport beton 4,1-6,0MC	ora	1.89		
4	CF44A01* - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare manuala, granulatie 2,00 mm	mp	629.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	20019442# - Tencuiala decorativa structurata-minerala, praf de piatra	kg	3,459.50		
5	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	495.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRB05A25 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M	tona	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	